

Comune di Agrigento

Provincia
Agrigento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


OGGETTO

lavori urgenti per il ripristino della sicurezza per gli utenti e i mezzi di trasporto all'interno della cittadella sanitaria


COMMITTENTE

ASP1-AG

A.S.P. di AGRIGENTO
SERVIZI TECNICI
Geom. Giuseppe Scozzari



SERVIZIO TECNICO
Geom. GIUSEPPE PECORA



| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE | Pag.1 | | |
|----|--------|---|--|--------------|------------------|
| | | | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
| | | lavori cittadella | | | |
| 1 | 7 | 1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da pe quantità di cui alla voce 21.1.9 125.84/100xkm 20 | 25,17 | | |
| | | quantità di cui alla voce 21.1.6 62.92/100xkm 20 | 12,58 | | |
| | | SOMMANO m³ = | 37,75 | 0,54 | 20,39 |
| 2 | 19 | 5.12.2 Massetto di sottofondo per pavimentazion SCALA D 20.00x1.90 17.80x1.50 11.00x1.50 17.00x1.50 | 38,00 26,70 16,50 25,50 | | |
| | | SOMMANO m² = | 106,70 | 11,70 | 1.248,39 |
| 3 | 20 | 6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per per per ripristino buche 100x2.00xcm5 | 1.000,00 | | |
| | | SOMMANO m² = | 1.000,00 | 2,07 | 2.070,00 |
| 4 | 18 | 6.2.2.2 Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, SCALA B 17.00x1.30 17.40x1.30 14.00x1.30 SCALA D 20.00x1.90 17.80x1.50 11.00x1.50 17.00x1.50 | 22,100 22,620 18,200 38,000 26,700 16,500 25,500 | | |
| | | SOMMANO m² = | 169,620 | 33,60 | 5.699,23 |
| 5 | 16 | 21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti scala B 17.00x1.30 17.40x1.30 14.00x1.30 | 22,100 22,620 18,200 | | |
| | | SOMMANO m² = | 62,920 | 10,60 | 666,95 |
| 6 | 17 | 21.1.9 Demolizione di massetti di malta scala B 17.00x1.30x2 cm 17.40x1.30x2cm 14.00x1.30x2cm | 44,20 45,24 36,40 | | |
| | | SOMMANO m² = | 125,84 | 1,74 | 218,96 |
| 7 | 1 | AN_1 Nolo di piattaforma aerea meccanica tipo n°12x2giorni | 24,00 | | |
| | | SOMMANO al di = | 24,00 | 503,12 | 12.074,88 |
| | | A RIPORTARE | | | 21.998,80 |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|-----------------------------|--------|---|-----------|--------------|-----------|
| 8 | 2 | AN_2 Rimozione e trasporto a rifiuto di tronco 3 | | | 21.998,80 |
| | | SOMMANO | 3,00 | | |
| | | acorpo = | 3,00 | 575,82 | 1.727,46 |
| 9 | 3 | AN_4 Rivestimento con piastrelle in tufo per ripristino soradico di piastrelle rotte si prevedono per la scala A MQ 20.00 per ripristino soradico di piastrelle rotte si prevedono per la scala C MQ 40.00 | | | |
| | | SOMMANO | 20,00 | | |
| | | m² = | 40,00 | | |
| | | | 60,00 | 24,99 | 1.499,40 |
| 10 | 4 | AN_5 fornitura di manodopera comune per lavor per pulizia grondaie 192 per pulizia scale 16 per pulizia scarpate 24 | | | |
| | | SOMMANO | 192,00 | | |
| | | h = | 16,00 | | |
| | | | 24,00 | | |
| | | | 232,00 | 26,58 | 6.166,56 |
| 11 | 5 | AN_6 fornitura di manodopera qualificata per per pulizia grondaie 192 per pulizia scale 16 per pulizia scarpate 24 | | | |
| | | SOMMANO | 192,00 | | |
| | | = | 16,00 | | |
| | | | 24,00 | | |
| | | | 232,00 | 29,40 | 6.820,80 |
| 12 | 6 | AN_7 potatura di porzioni di alberi intralcia 1 | | | |
| | | SOMMANO | 1,00 | | |
| | | acorpo = | 1,00 | 1.084,04 | 1.084,04 |
| 1) Totale lavori cittadella | | | | | 39.297,06 |
| A RIPORTARE | | | | | 39.297,06 |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|--|-----------|--------------|-----------|
| | | sicurezza | | | 39.297,06 |
| | | RIPORTO | | | |
| 13 | 8 | 23.1.3.7 Transenna modulare di tipo prefabbricato 5 | | | |
| | | SOMMANO cad = | 5,000 | | |
| | | | 5,000 | 47,20 | 236,00 |
| 14 | 9 | 23.1.3.8 Nastro segnaletico per delimitazione 100 | | | |
| | | SOMMANO m = | 100,00 | | |
| | | | 100,00 | 3,00 | 300,00 |
| 15 | 10 | 23.1.4.5 Imbracatura fissa di sicurezza a norma 2 | | | |
| | | SOMMANO cad = | 2,00 | | |
| | | | 2,00 | 56,80 | 113,60 |
| 16 | 11 | 23.1.4.14 Moschettone a norma UNI EN 362 con chius 2 | | | |
| | | SOMMANO cad = | 2,00 | | |
| | | | 2,00 | 8,00 | 16,00 |
| 17 | 12 | 23.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di con 3 | | | |
| | | SOMMANO cad = | 3,00 | | |
| | | | 3,00 | 5,70 | 17,10 |
| 18 | 13 | 23.6.4 Maschera per protezione chimica, a norma 2 | | | |
| | | SOMMANO cad = | 2,00 | | |
| | | | 2,00 | 2,60 | 5,20 |
| 19 | 14 | 23.6.7 Guanti di protezione termica, con resist 3 | | | |
| | | SOMMANO cad = | 3,000 | | |
| | | | 3,000 | 3,60 | 10,80 |
| 20 | 15 | 23.6.13 Cuffia antirumore con archetto regolabil 1 | | | |
| | | SOMMANO cad = | 1,00 | | |
| | | | 1,00 | 3,90 | 3,90 |
| | | 2) Totale sicurezza | | | 702,60 |
| | | A RIPORTARE | | | 39.999,66 |

| lavori cittadella sicurezza | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO |
|--|------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 1 | | | 39.297,06 |
| | 3 | | | 702,60 |
| SOMMANO I LAVORI | | | | |
| Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,756515% sui lavori) | | | 702,60 | € 39.999,66 |
| Importo dei lavori soggetti a aumento | | a detrarre | 702,60 | € 702,60 |
| | | | | € 39.297,06 |
| Imprevisti | | | 1.999,98 | |
| Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | | | 839,99 | |
| IVA ed eventuali altre imposte | | | 9.239,92 | |
| oneri di conferimento a discarica autorizzata | | | 1.500,00 | |
| TOTALE | | | 13.579,89 | 13.579,89 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | | | € 53.579,55 |

Agrigento li 29/11/2016



SERVIZIO TECNICO
 (Geom. GIUSEPPE PECORARO)